

ATTN : MR. SE

CHECHLIST KERJA-KERJA PEMBANGUNAN

1. TUKAR SYARAT

- a) 4 Set – Pelan Susunatur
- b) 1 Set – Pelan Ukur
- c) 1 Set – Laporan Cadangan Pembangunan (LPC)

2. KEBENARAN MERANCANG

- a) 4 Set – Pelan Susunatur menunjukkan 'Control at Source' point lokasi inlet dan control outlet' dan final discharge.
- b) 2 Set – Laporan Stormwater Management (MASMA)
 - i. Syarat-syarat Lampiran B²
 - ii. Nilai c Pre- Development = 0.45
 - iii. Nilai c Post- Development = 0.9
 - iv. Nilai SSR = $Q_{10 \text{ post}}$
 - v. Nilai $Q_{\text{out}} = Q_{2 \text{ pre}}$ (permissible site discharge) ~ whichever less.
 - vi. Nilai IDF = Kuala Lumpur.
- c) 2 Set Pelan Ukur seperti dilampirkan 1
- d) 1 Set LCP (Laporan Cadangan Pembangunan)

3. KERJA TANAH

4 Set – Pelan Kerja Tanah yang menunjukkan Cadangan ESCP termasuk pelan-pelan butiran seperti Lampiran C (meliputi check dam, silt fence, kolam sediment, perangkap sediment, emergency spillways, penunjuk aras sediment, rock weir, inlet & outlet protection, riser, sediment settling zone, sediment storage zone).

- a) 2 Set – Laporan Hidrolik keatas ESCP termasuk kolam detail bagi sediment pond.
- b) Salinan resit rasmi Bayaran Caruman Parit dibayar kepada Pengarah Pengairan dan Saliran Negeri Selangor.

4. R & D

- a) 4 Set – Pelan Jalan dan Perparitan Terperinci yang menunjukkan Cadangan 'Control at Source' (On-Site Detention / Kolam Takungan) yang digunakan.
- b) 2 Set – Laporan Stormwater (MASMA) sekiranya berkaitan termasuk butiran kiraan hidrolik ke atas cadangan-cadangan yang dimaklumkan.

Office - 56387289 - Abd Halim, Ibrahim, Noorizah